

ROZPOČET -ORIENTAČNÝ

Stavba: OBNOVITELNY ZDROJ ENERGIE (OZE) PRE OBJEKT KULTURNEHO DOMU
A PRIESTOROV PRE KOMUNITNÚ ČINNOSŤ SVATÝ KRÍŽ

Objekt: Elektroinštalácia

JKSO:

EČO:

Objednávateľ:

Spracoval: Pauko

Zhotoviteľ:

Dátum: 20.1.2016

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV 0,000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0,000

1	971011411	Vybúranie výplne otvoru v sten. prefabr. dieloch z ľahkých betónov plochy do 0, 50 m2, -0,0500t	ks	1,000			
2	973011141	Vyrezanie kapsy v stenách do 50x50x50 mm	ks	68,000			
3	974029132	Vysekanie rýh v murive do hĺbky 50 mm a š. do 70mm, -0,00800t	m	200,000			
4	974041112	Vysekanie cementovej alebo betónovej zálievky zo škár medzi panelmi z lešenárskej kletky, prierez 40x50mm, -0,00400t	m	12,000			
5	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	0,500			

M Práce a dodávky M

21-M Elektromontáže

6	210010135	Kúčka ochranná z P.E., novoduru ap., uložená pevne vnutro do D 50 mm	m	5,000			
7	210010301	Krabica pristrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	20,000			
8	3450906510	Krabica pristrojová	ks	20,000			
9	210010321	Krabica odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia (1903, KR 68) kruhová	ks	2,000			
10	3450907510	Krabica rozbočovacia	ks	2,000			
11	210010341	Krabica pre mostíkové vodiče typ (6410-01) pristr. bez zapojenia	ks	1,000			
12	3450923000	Krabica pristrojová	ks	1,000			
13	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2	ks	39,000			
14	210100002	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	ks	10,000			
15	210100003	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	ks	4,000			
16	210110001	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia jedнопólový - radenie 1	ks	6,000			
17	3450201320	Spínač 10A, radenie č.1, IP20	ks	6,000			
18	210110004	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia striedavý prep. -radenie 6 a 7	ks	3,000			
19	3450201570	Spínač 10A, radenie č.6,7 IP20	ks	3,000			
20	210111021	Domová zásuvka v krabici obyc. alebo do vlhka, vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	3,000			
21	3450329900	Zásuvka 16A, 230V, IP20	ks	3,000			
22	210111022	Domová zásuvka v krabici 10/16 A 250 V, 2P + Z 2 x zapojenie	ks	6,000			
23	3450329900	Dvojjzásuvka 16A, 230V, IP20	ks	6,000			
24	210190002	Montáž rozvodnice na povrch do váhy 50 kg	ks	1,000			
25	3570109400	Rozvádzač RK vrátane istiacich prvkov a výstroje	ks	1,000			
26	210201001	Svietidlo podľa výberu investora 1x60W-IP54	ks	10,000			
27	3480110500	Svietidlo	ks	10,000			
28	5489511000	Štítok smaltovaný do 5 písmen 10x15 mm	ks	3,000			
9	210220452	Ochranné pospájanie v kotolni, pevne uložené Cu 4-16mm2	m	80,000			
30	3410403400	Vodič medený CY 06 žltozelený	m	80,000			
31	210800105	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 3 x 1, 5	m	250,000			
32	3410104300	Kábel silový medený CYKY-O 3x1,5	m	20,000			
33	3410105000	Kábel silový medený CYKY-J 3x1,5	m	230,000			
34	210800106	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 3 x 2, 5	m	330,000			
35	3410105100	Kábel silový medený CYKY-J 3x2,5	m	330,000			
36	210800116	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 5 x4	m	40,000			

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
37	3410109300	Kábel silový medený CYKY-J 5x4	m	40,000			
38	MV	Murárske výpomoci	%	49,818			
39	PM	Podružný materiál	%	27,084			
40	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	49,818			
41	RMV	Doprava (vývoz odpadu, sute)	%	27,084			
42		Demontáž (demontáž svietidiel, inštalácie, vypínačov, rozvádzača)	%	45,000			
43	RPDE	Presun dodávok	%	27,084			
44	SM	Stratné	%	27,084			
OST		Ostatné					
45	HZS000112	Spracovanie PD skutočného vyhotovenia	hod	10,000			
46	HZS000114	Revízie EZ	hod	10,000			
		Celkom					

POZNÁMKA:

Cena rozpočtu zahŕňa orientačné ceny navrhovaných svietidiel.